建設工事等の請負業者の皆様へ

東海旅客鉄道株式会社
２０２４年４月４日

中央新幹線建設工事に係る今後の発注見通しについて

当社における中央新幹線建設工事に係る今後の主な工事の発注見通しを以下のとおりお知らせします。

なお、ここに記載する内容は、2024 年 4 月 4 日現在の見通しです。関係各所との協議などの状況により、実際の発注にあたっては、契約手続きを開始する時期の変更や、記載の工事を複数に分けるなど、内容を変更する場合があります。また、記載にない工事を発注する場合もありますので、予めご留意ください。

※下線部が今回更新した箇所です。

① 工 事 名：中央新幹線第二大井トンネルほか新設
工事種別：土木
工事場所：岐阜県恵那市
工　　期：約 40 ヶ月
工事概要：トンネル（約 1,500m）工事
山岳工法（中央本線と地下交差（土被り約 10m））
・開削工法　１本
橋りょう（約 180m）工事
３径間連続ＰＣ箱けた（張出し架設）　１連
ＲＣ橋台　１基
ＲＣ橋脚　３基
直接基礎　４基
高架橋（約 20m）工事
単純ＰＣけた（固定支保工架設）　１連
ＲＣ橋台　１基
直接基礎　１基
土構造物（約 140m）工事
ＲＣ路盤　２箇所
契約手続きを開始する時期：2024 年度第 1 四半期

② 工 事 名：中央新幹線山梨県駅（仮称）新設
工事種別：土木・建築
工事場所：山梨県甲府市・中央市
工　　期：約 80 ヶ月
工事概要：高架橋（約 960m）工事

ＲＣラーメン高架橋（場所打ち杭含む）		１６連
橋りょう（約 310m）工事		
単純ＰＣ箱けた		１１連
ＲＣ橋脚（場所打ち杭含む）		８基
上家工事		
鉄骨造平屋建て（約 15,000 ㎡）		１式
その他駅付帯構造物工事		１式

契約手続きを開始する時期：2024 年度第 1 四半期～2024 年度第 2 四半期

③ 工 事 名：中央新幹線座光寺高架橋ほか新設
工事種別：土木
工事場所：長野県飯田市
工　　期：約 70 ヶ月
工事概要：本線高架橋（約 1,210m）工事

ＲＣラーメン高架橋		３連
ＰＣ箱型ラーメン高架橋	３径間連続（張出し架設）	１連
	２径間連続（張出し架設）	１連
	３径間連続	３連
ＰＣ箱けた	３径間連続	１連
	２径間連続	３連
ＲＣ橋脚		２２基
ＲＣラーメン橋脚		１基
ニューマチックケーソン基礎		３基
保守基地線高架橋（約 660m）工事		
ＰＣ箱けた	３径間連続（張出し架設）	１連
ＰＣ箱けた	単純	１連
ＰＣＴけた	単純	７連
ＲＣＴけた	単純	１連
ＲＣ橋脚		１１基
土構造物（ＲＣ補強土橋台含む）		１式
保守基地造成（約 3.4ha）工事		
盛土工		１式

契約手続きを開始する時期：2024 年度第 1 四半期～2024 年度第 2 四半期